KUNSKAPSNAV:
ANIMALIEPRODUKTION

Ombyggnaden i korthet

Vägval och lösningar

Ombyggnaden av ladugården på Juby Källgård har genomförts i flera etapper (2015, 2018 och 2022) med målet att skapa ett mer rationellt dikostall, samtidigt som den befintliga byggnaden togs till vara. I stället för att bygga nytt från början valde son och far, Calle och Per Wendler att stegvis anpassa den gamla ladugården till dagens produktion.

En avgörande förändring var att öppna upp stallet och anlägga ett tvärgående, körbart foderbord. Samtidigt byggdes en fribärande hall intill den äldre byggnaden, vilket gav större sammanhängande liggytor, bättre maskinåtkomst och fler ätplatser.

Genom att välja djupströbädd i stället för liggbås kunde man undvika trånga minimimått och skapa ett stall som fungerar bättre för stora dikor.

Planeringsprocessen var lång och innefattade många skisser och alternativa lösningar. Flera förslag valdes bort eftersom de krävde för stora kompromisser, gav sämre djurflöden eller högre kostnader. Ett viktigt råd från Calle och Per är att ta god tid på sig i planeringsfasen, rita flera alternativ, våga fråga andra och åk på många studiebesök för att se alternativa lösningar. ”Våga lämna gårdsplanen!”.

